


DÉL-KELETI HOMLOKZAT



ÉSZAK-NYUGATI HOMLOKZAT

- HOMLOKZATI ANYAGOK:**
- lábazati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer, szürke színben Baumit Life, színkód: 0924
 - homlokzati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer, törtféhér színben Baumit Life, színkód: 0018
 - korszerű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott fa szerkezetű tetősík ablak, fém külső vértézzel, antracit színben, színkód: RAL 7016
 - korszerű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag szerkezetű nyílászáró, szín és külső fóliázás konszignáció szerint
 - új függönyfal, Schüco FW 50+ - vagy azzal egyenértékű szerkezet színe: RAL 9006 ablakok: AWS 70 HI, színkód: RAL 9006 nem átlátszó üveg felületek színei: narancs - RAL 1037, szürke - RAL 7042
 - ritka bordázatú antracit színű trapézlemez fedés, színkód: RAL 7016
 - korszerű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott fém szerkezetű nyílászáró szürke színű, színkód: RAL 9006
 - új Rheinzink ereszcsontra és lefolyócső, Protect Line, szín: blue-grey
 - acél lépcsőöltéra
 - vasbeton pengefal 5 cm grafitos hőszigetelési maggal (dryvit rendszer) fémlemez fedésű felső síkkal Baumit Life, színkód: 0924, fémlemez lefedése: RAL 7042
 - pontmegfogásos üveg előtető, víztizsfa üveg
 - Kingspan KS1000 FH falpanel ásványgyapot hőszigetelő maggal S (segment) függőleges bordázattal, antracit színben színkód: RAL 7016
 - törtféhér festés, színkód: 0018
 - meglévő, megmaradó trapézlemez burkolat
 - homlokzati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer, törtféhér színben Baumit Life, színkód: 0924

Kaposvári Városi Sportcsarnok
SPORTCSARNOK
KORSZERŰSÍTÉSI TERVE

helyszín:
Kaposvár Városi Sportcsarnok
7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
hrsz.:4364/1

megrendelő:
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

megrendelő képviselője:
Dér Tamás - igazgató

Generál tervező:
BluePlan Mémókiroda Kft.
8251 Zánka, Naplemente u. 2/D.
levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Budai u. 140. I. em. 2. a.
www.blueplan.hu - blueplan@blueplan.hu

Tervezők:	
Építész:	Szajki Mátyás felelős tervező, É 19-0417 Becska Bence tervező, energetikai tanúsító, TÉ 01-64061 Vörös Viktória építész tervező, energetikai szakmérnök Matussek Attila építésmérnök
Épület gépészet:	Relich Zsolt épületgépész tervező, G/17-0605 Forró Balázs épületgépész
Tartószerkezet:	Nagy László T-1/02-0153
Épület villamosság:	Szilvási Zsolt épületvillamossági tervező, EN.V 07-0780
Tűzvédelem:	Lengyel László tűzvédelmi mérnök, TÜÉ 11-0338
Épületszerkezeti tervező:	Szathmáry Csilla okl. építésmérnök, É 01-0309 okl. építésztisztelő szakmérnök Tombi Gergely okl. építésmérnök, É 12-1348 okl. építésztisztelő szakmérnök

MEGJEGYZÉSEK:
A kivitelezés megkezdése előtt a jóvá megvalósíthatóság érdekében a kivitelezés előkészítése során az építész- és a szakági tervekkel ellenőrizni ill. indokolt esetben észrevételezni kell. Az esetleges észrevételeket és változtatásokat a tervezővel egyeztetni kell. A munkavégzési előírások betartása kötelező! Ezen terv csak a szakági tervekkel együtt érvényes!
A gyártás ill. beszerelés előtt a pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell. A tervvel való ellátás csak a tervvel előzetes jóváhagyásával történhet. Jelen kiviteli tervben konkrét gyártmányként meghatározott berendezések és anyagok, meghatározott műszaki színvonalat képviselnek és csak az egyetemes beszerelési szabványok szerinti kivitelezés esetén érvényesek. A kivitelezés során ezzel műszaki egyenértékű más gyártmányú berendezés ill. anyag is alkalmazható. A típusmeghatározás kizárólag az egyetemes műszaki színvonal beszerelési követelményeinek alapján történhet. Az általános szerkezeti feltételek követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!

terv típus:
KIVITELI TERV
rajzszám:
E-08

rajz neve:
**DÉL-KELETI ÉS ÉSZAK-NYUGATI
HOMLOKZAT**
mértékárny:
M= 1:100
dátum:
2016. november