


DÉL-NYUGATI HOMLOKZAT



ÉSZAK-KELETI HOMLOKZAT

- HOMLOKZATI ANYAGOK:**
- 1 lábazati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer, szürke színben Baumit Life, színkód: 0924
 - 2 homlokzati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer, törtfehér színben Baumit Life, színkód: 0018
 - 3 korszerű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott fa szerkezetű tetősík ablak, fém külső vértessel, antracit színben, színkód: RAL 7016
 - 4 korszerű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag szerkezetű nyílászáró, szín és külső fóliázás konszignáció szerint
 - 5 új függőnyfal, Schüco FW 50+ - vagy azzal egyenértékű szerkezet színe: RAL 9006 ablakok: AWS 70 HI, színkód: RAL 9006 nem átlátszó üveg felületek színei: narancs - RAL 1037, szürke - RAL 7042
 - 6 ritka bordázatú antracit színű trapézlemez fedés, színkód: RAL 7016
 - 7 korszerű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott fém szerkezetű nyílászáró szürke színű, színkód: RAL 9006
 - 8 új Rheinzink ereszcsontra és lefolyócső, Protect Line, szín: blue-grey
 - 9 acél lépcső/létra
 - 10 vasbeton pengéfal 5 cm grafitos hőszigetelési maggal (dryvit rendszer) fémlemez fedésű felső síkkal Baumit Life, színkód: 0924, fémlemez lefedése: RAL 7042
 - 11 pontmegfogós üveg előtető, vízizsta üveg
 - 12 Kingspan KS1000 FH falpanel ásványgyapot hőszigetelő maggal S (segment) függőleges bordázattal, antracit színben színkód: RAL 7016
 - 13 törtfehér festés, színkód: 0018
 - 14 meglévő, megmaradó trapézlemez burkolat
 - 15 homlokzati vékonyvakolat és hőszigetelő rendszer, törtfehér színben Baumit Life, színkód: 0924

munka megnevezése:

KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI TERVE

helyszín:
Kaposvár Városi Sportcsarnok

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
hrsz.: 4364/1

megrendelő:
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

megrendelő képviselője:
Dér Tamás - igazgató

Generál tervező:
BluePlan Mérnökiroda Kft.
8251 Zánka, Naplemente u. 2/D.
levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Budai u. 140. I. em. 2. a.
www.blueplan.hu - blueplan@blueplan.hu

Tervezők:	
Építész:	Szajki Máttyás felelős tervező, É 19-0417 Becska Bence tervező, energetikai tanúsító, TE 01-64061 Vörös Viktória építész tervező, energetikai szakmérnök Matussek Attila építész mérnök
Épület gépészet:	Rolich Zsolt épületgépész tervező, G/17-0605 Forró Balázs épületgépész
Tartószerkezet:	Nagy László T-1/02-0153
Épület villamosság:	Szilvási Zsolt épület villamossági tervező, EN.V 07-0780
Tűzvédelem:	Lengyelfi László tűzvédelmi mérnök, TUE 11-0338
Épületszerkezeti tervező:	Szathmáry Csilla oki. építész mérnök, É 01-0309 oki. épületszerkező szakmérnök
	Tombi Gergely oki. építész mérnök, É 12-1348 oki. épületszerkező szakmérnök

MEGJEGYZÉSEK:
A kivitelezés megkezdése előtt a jobb megvalósíthatóság érdekében, a kivitelezés előkészítése során az építész- és a szakági tervek ellenőrzni ill. indokolt esetben észrevételezni kell.
Az esetleges észrevételeket és változásokat a tervezővel egyeztetni kell.
A munkavédelmi előírások betartása kötelező! Ezen terv csak a szakági tervekkel együtt érvényes!
A gyártás ill. beszerzés előtt a pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A tervekől való eltérés csak a tervező előzetes jóváhagyásával történhet!
Jelen kiviteli tervben konkrét gyártmányként meghatározott berendezések és anyagok, meghatározott műszaki színvonalat képviselnek és csak az egyértelmű beazonosítást szolgálják.
A kivitelezés során ezzel műszakilag egyenértékű más gyártmányú berendezés ill. anyag is alkalmazható.
A típusmeghatározás kizárólag az egyértelmű műszaki színvonal beazonosítását szolgálja.
Az elvárt szerkezetek fellátását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!

terv típus:	KIVITELI TERV
rajzszám:	E-07
rajz neve:	DÉL-NYUGATI ÉS ÉSZAK-KELETI HOMLOKZAT
méretarány:	M= 1:100
dátum:	2016. november