



A–A metszet

Konszignálás épitész terv szerint.

MEGJEGYZÉS:

VARRATOK: II. oszt. (MSZ:6442) ACÉLSZERKEZET: A38X (MSZ 500)
CSAVAROK: II. pont. oszt. 5.6 min. (menetes rész az összekapcsolando lemezekbe nem kerülhet)
A geometriai méretek szakági tervekkel leellenörizendök.
A végleges merevitörendszer elkészültéig az épités közbeni merevitést biztositani kell.
Az épitkezés csak felelös müszaki vezetö közremüködésével folyhat.
Az acélszerkezeti elemek felületre illesztett körbefuto varratokkal kerülnek kapcsolásra
Tetö terhelése: trapézlemez, és meterologiai teher.

KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSITÉSI TERVE Kaposvár, Arany János utca 97.			2001 TERVEZŐ BT. 7624 Pécs Angster J. 25 Tel: 06 (72) 210-622, Fax: 214-553
TARTÓSZERKEZETI RÉSZLETEK homlokzati 50*50-es zártszelvényü szelemenezés kapcsolata			LÉPTÉK: M=1:5
DÁTUM: 2016 10 15	TERVEZŐ: T-1/02-0153 Nagy L.	SZERKESZTŐ:	TERVSZÁM: S–03