


## SZERKEZETI RÉTEGRENDEK



- |    |  |
|----|--|
| 01 | <u>Talajon fekvő padló: Akadálymentes mosoda</u>   |
| -  | Új Zalaker. Architect - Gresline TR731B02          |
| -  | Új MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragasztó           |
| -  | meglévő aljzatheton                                |
| -  | meglévő kavicsfeltöltés                            |
| -  | termett talaj                                      |
| 02 | <u>Talajon fekvő padló: Kazán/mosoda</u>           |
| -  | Új Zalaker. Architect - Gresline TR731B02          |
| -  | Új Soriflex 1K folyékony fólia rugalmas            |
| -  | Új MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragasztó           |
| -  | meglévő aljzatheton                                |
| -  | meglévő kavicsfeltöltés                            |
| -  | termett talaj                                      |
| 03 | <u>Talajon fekvő padló: Közlekedők</u>             |
| -  | Új Zalaker. Architect - Gresline TAA31B01          |
| -  | Új MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragasztó           |
| -  | meglévő aljzatheton                                |
| -  | meglévő kavicsfeltöltés                            |
| -  | termett talaj                                      |
| 04 | <u>Talajon fekvő padló: Tornaterem</u>             |
| -  | Új Gerflor - Taraflex Sport M Evolution            |
| -  | meglévő aljzatheton                                |
| -  | meglévő kavicsfeltöltés                            |
| -  | termett talaj                                      |
| 05 | <u>Új Válaszfal: Burkolt</u>                       |
| -  | Zalaker. Architect - Carneval ZBR 501              |
| -  | Új MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragasztó           |
| -  | Baumit uni alapvakolat                             |
| -  | Leiertherm 12 N+F válaszfal elem                   |
| -  | Baumit uni alapvakolat                             |
| -  | Új MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragasztó           |
| -  | Zalaker. Architect - Carneval ZBR 501              |
| 06 | <u>Új Válaszfal</u>                                |
| -  | KEMIKÁL PROJEKT Beltéri diszperziós falfesték      |
| -  | KEMIKÁL BREPLASTA S glettelés                      |
| -  | Baumit uni alapvakolat                             |
| -  | Leiertherm 12 N+F válaszfal elem                   |
| -  | Baumit uni alapvakolat                             |
| -  | KEMIKÁL BREPLASTA S glettelés                      |
| -  | KEMIKÁL PROJEKT Beltéri diszperziós falfesték      |
| 07 | <u>Magastető</u>                                   |
| -  | Tondach Hornyolt ívesvágású téglavörös cserépfedés |
| -  | 2,5/5 cm cserépléc                                 |
| -  | Ellenléc   |
| -  | Párazáró fólia                                     |
| -  | Meglévő szarufa                                    |
| -  | Padlástér  |
| 08 | <u>Magastető eresztés bádorgozás</u>               |
| -  | RHEINZINK lemezelés                                |
| -  | 1 rtg. Filc alátétlemez                            |
| -  | 2,5 cm deszka borítás                              |
| -  | Meglévő szarufa                                    |
| -  | Padlástér  |

## MEGJEGYZÉSEK

**FELMÉRÉS:**

- ±0,00= FÖLDSZINTI PADLÓ
- a helyiségek alapterületei vakolt, burkolt falakkal és pillérekkel vannak figyelembe véve.
- a nem látható, takart szerkezetek felmérése nem történt meg, feltárás nem készült

**KIVÉTELEZÉSI ELŐÍRÁSOK:**

**AKADÁLYMENTES RÁMPA BURKOLATA:**

Simított beton felület R11/B csúszásmentességnek megfelelő felületkialakítással.

**NYILASZAROK:**

külső nyílászárók min.  $U=1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$  összesített hőátbocsátási tényezője műanyag tokosak, nyílászáró konszignáció szerint

**PADMASTER:**

- A felőszervezet statikai felülvizsgálata szükséges a munkálatok megkezdése előtt az új típusú tetőhajlítás miatt.

ionon törv. együtt érvényes az épít

- szerkezetépítés, fa- acél- és vasbeton szerkezetek statikus kiviteli terv szerint készülnek.

**HATÓSÁGI VONATKOZÁSOK:**

- jelen építési engedélyezési terv a teljes épületre kiterjed.
- az épület megépítéséhez tervezői művezetés szükséges!
- minden tervtől eltérően beépítendő anyagot rendelés előtt a tervezővel és a műszaki ellenőrről jóvá kell hagyatni!

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS:  
**ARKER STÚDIÓ**  
ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT.  
7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21.  
TEL: 82 / 427-043; FAX: 511-923  
www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu



PROJEKT MEGNEVEZÉSE:  
**"CSALÁDBARÁT, MUNKÁBAÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, ÁLLÁST SEGÍTŐ  
 INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE" TOP-6.2.1.-15**  
 7400, KAPOSVÁR RÉT U.4.

ELJÁRÁS FAJTÁJA:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:  
**A-A METSZET - 1:50**

**BERUHÁZÓ:**  
**KMJV ÖNKORMÁNYZATA, 7400 KAPOSVÁR,**  
**KOSSUTH TÉR 1**

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, MUNKATÁRSAK:  
LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 14-0270  
TÖMÖSVÁRY PÉTER - ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK:  
NÉMETH ÁGOTA - REHABILITÁCIÓS KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK  
7400 KAPOSVÁR, 48-AS IFJÚSÁG ÚTJA 43. I./2.

RAJZSZÁM:

# E-03

KIADÁS DÁTUMA:	2016.június 20.
----------------	-----------------

JELZŐSZÁM:  
30-1938/09/2016

ALÁÍRÁS:

ALAIRAS:

ALAIRAS:

EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999./LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELEM ALATT ÁLL.  
A TERVLAPOK A BSA ÁLTAL ELLENŐRZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK.