



	megnevezés	leírás	javasolt típusok pl.	darab szám	
	ajtó	szabad szélesség: min. 90 cm, ajtótok és kilincs kontrasztos színben, kilincs elhelyezési magasság: 1,05 m, csukó szerkezet: 22-30 N. Behúzókar: szinterezett fehér acél egyenes kapaszkodó, szélesség: 60 cm, elhelyezési magasság: 75 cm, átmérő: 32 mm.	Behúzókar: G01JAS04	1	
	mennyezeti lámpatest	kompaktfénycsöves, egyenletes, szórt fénnyel sugárzó			
	fali lámpa	tükör felett, káprázásmentes			
	villanykapcsoló	kontrasztos keretben vagy színben, elhelyezési magasság:1,00-1,10 m, kilincs felőli oldalon			
1	tükör	csempeburkolatba süllyesztett, nagyméretű, 60/100 cm, alsó él: 90 cm		1	
2	mosdókagyló	fix, konkáv peremű mosdó, felső sík: 85 cm, laposszifon, keverőkaros orvosi csaptelep forrázásgátlóval, porcelán, fehér színben.	GORMEX 3001 60/ 48 cm GORMEX 1371 65/ 55 cm	1	
3	WC csésze	hátsó kifolyású, konzolos, 70 cm mély, beépített víztartály, nyomógombos öblítő, ülés magasság: 46-48 cm, porcelán, fehér színben, normál ülőkével. **Nem elől nyitott tipus!**	GORMEX 5112	1	
4	egyenes kapaszkodó mosdó mellett	szinterezett fehér acél, átmérő: 32 mm, L=50 cm, elhelyezési magassága: 75 cm	G01JAS04, GORMEX E500	1	
5	derékszögű hajlított kapaszkodó wc kagyló mellett	szinterezett fehér acél, min. 45x75 cm, átmérő: 32 mm, vízszintes szár elhelyezési magassága: 75 cm	G01JBL/R20, W1 GRAB BAR, DELABIE 5070 DP2	1	
6	vészcsengő	2 db kontrasztos keretben vagy színben, elhelyezési magasság: 30 és 90 cm, síkírással, Braille felirattal és szimbólummal jelölve, nyugtázóval.	Schrack Sigma hívó rendszer	1	
7	folyékonyszappan adagoló	elhelyezési magasság: 100 cm	Tork S1	1	
8	kézszárító	infravezérlésű, alsó elhelyezési magasság: 100 cm		1	
9	felhajtható kapaszkodó	szinterezett fehér acél, elhelyezési magasság: 75 cm, L=80 cm, átmérő: 32 mm.	G01JCS10 0W1 FOLD.RAIL , DELABIE 5164 P1	1	
10	WC papír tartó	falhoz rögzítve 85-90 cm magasságban		1	
11	fogas	2 db kontrasztos színben, elhelyezési magasság: 125 és 150 cm. 11* jelű 1 db aplak alatt elhelyezve.		1	
12	WC kefe	falra rögzített		1	
13	hulladék kidobó	nyitott vagy lengő fedeles, falra rögzített		1	

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS:
ARKER STÚDIÓ
ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT.
7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21.
TEL: 82 / 427-043; FAX: 511-923
www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu

PROJEKT MEGNEVEZÉSE:
"CSALÁDBARÁT, MUNKÁBAÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE"
TOP-6.2.1.-15
7400, KAPOSVÁR RÉT U.4. ALATTI ÓVODA ÉPÜLET

RAJZSZÁM: **Am-4**

ELJÁRÁS FAJTÁJA: KIVITELI TERV - AKADÁLYMENTESÍTÉS

KIADÁS DÁTUMA: 2016.03.31.

RAJZ MEGNEVEZÉSE: **AKADÁLYMENTES WC TERVE M= 1:25**

JELZŐSZÁM: 30-1938/9/2016

TULAJDONOS, ÉPÍTTETŐ: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7400 KAPOSVÁR, KOSSUTH TÉR 1.

ALÁÍRÁS:

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 14-0270

AKADÁLYMENTESÍTÉS: NÉMETH ÁGOTA REHABILITÁCIÓS KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK

ALÁÍRÁS:

EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999./LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!
A TERVLAPOK A BSA ÁLTAL ELLENŐRZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK.